



پیشرفت 75 درصدی طرح جهاد آبرسانی در شهرستان‌های کلیر و خداآفرین در قالب مجتمع آبرسانی قشلاقات

مدیرعامل آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی : طرح جهاد آبرسانی در شهرستان‌های کلیر و خداآفرین برای آبرسانی به ۶۸ شهر، آبادی و روستا در قالب مجتمع آبرسانی قشلاقات با قوت در حال اجرا می باشد.

به گزارش روابط عمومی آبفای استان، تلاش برای رساندن آب سالم و پایدار به مردم روستاهای کشور یکی از اهداف دولت سیزدهم است که برای تحقق آن جهاد آبرسانی تشکیل شد.

علی اکبر محرابیان وزیر نیرو در نخستین جلسه رسمی وزارت نیرو (سال ۱۴۰۰) از تلاش برای ایجاد مرکزی برای سرعت دادن به امر آبرسانی روستایی خبر داد. که تبدیل به شورای جهاد آبرسانی روستایی شده است. ویژگی خاص این شورا آن است که علاوه بر دست اندرکاران بخش دولت، از توان نیروهای جهادی و ایران هم برای ایجاد تحول در امر آبرسانی به روستاها و مناطق محروم هم بهره برده شود.

وزیر نیرو در این زمینه به لزوم مدیریت صحیح و استفاده بهینه از منابع آبی کشور و همچنین توجه به توسعه زیرساخت های حیاتی به ویژه در روستاها و مناطق محروم در دولت عدالت محور و مردمی سیزدهم تأکید کرده و گفته که ایجاد یک سازوکار جدید اهمیت مضاعف دارد.

مهندس خانی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اعلام کرد: طرح جهاد آبرسانی در شهرستان های کلیر و خداآفرین برای آبرسانی به ۶۸ شهر، آبادی و روستا در قالب مجتمع آبرسانی قشلاقات و باهمکاری قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سایر پیمانکاران بخش خصوصی با قوت تمام در حال اجرا است.

هدف از اجرای این مجتمع، آبرسانی به شهر آتش احمد و ۶۷ روستا و آبادی (قشلاقات) شامل ۴۱۹۵ خانوار و ۱۴۶۰۱ نفر جمعیت می باشد احجام و عملیات اجرایی این مجتمع به شرح ذیل می باشد:

– حفر و تجهیز ۶ حلقه چاه با ظرفیت صد و چهل لیتر بر ثانیه

– احداث ۱۶ باب مخزن با حجم ۶۸۳۰ مترمکعب

– احداث ۱۳ باب ایستگاه پمپاژ با مجموع ظرفیت ۵۶۰ لیتر بر ثانیه

– اجرای ۱۶۵ کیلومتر خط انتقال با لوله های پلی اتیلن و چدن داکتیل

– اجرای ۳۰ کیلومتر شبکه توزیع با لوله های پلی اتیلن

اعتبار هزینه شده تا پایان سال مالی ۱۴۰۱ مبلغ ۸۱۶۰۰۰ میلیون ریال با پیشرفت فیزیکی ۷۵ درصد می باشد و با تخصیص ۶۵۰۰۰۰ میلیون ریال اعتبار در آینده، این طرح به اتمام بهره بردار خواهد رسید.

محمد خانی همچنین اعلام کرد: مجتمع آبرسانی در دوفاز اجرا می شود. تأمین فاز ۱ از دو حلقه چاه در روستاهای سیرک و قانلو (۴۰ لیتر بر ثانیه) و فاز ۲ از ۴ حلقه چاه در ساحل جنوبی رود ارس در اراضی روستای لاریجان خداآفرین می باشد.

پمپاژ آب برای اختلاف ارتفاع ۷۲۰ متری در فاز ۲ با احداث ۹ ایستگاه پمپاژ سرچاهی و بین راهی صورت می گیرد.

با اتمام و بهره برداری از این طرح علاوه بر آبرسانی پایدار و با کیفیت مناسب برای روستا ها و آبادی های هدف، مشکل کم آبی و تنش آبی مجتمع شهید لشگری نیز مرتفع و کلیه روستا ها و شهرهای هدف این مجتمع دارای آب پایدار و باکیفیت مناسب خواهند بود.