



پیگیری وضعیت قطعی های اخیر در آب و فاضلاب استان با حضور اکیمپ اعزامی شرکت مهندسی آبفای کشور

طی جلسه با حضور اکیمپ اعزامی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان و معاون بهره برداری آب منطقه ای، علل قطعی اخیر آب شرب در سطح کلانشهر شهر تبریز بررسی و اقدامات لازم انجام شد.

به گزارش روابط عمومی آب و فاضلاب استان : در پی سیلابی شدن آب شرب در تصفیه خانه آب میاندوآب و خط زرنیه رود و کاهش دبی ورودی و قطعی به وجود آمده در سطح کلانشهر شهر تبریز جلسه ای با حضور

اکیمپ اعزامی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، مهندس گرگانی، خانم دکتر تهرانی و آقای دکتر شهرکی برگزار و نسبت به بررسی موضوع تبادل نظر گردید.

در این جلسه مهندس ایمانو مدیرعامل آب و فاضلاب استان، با تشریح اقدامات انجام یافته در خصوص وضعیت توزیع آب در کلانشهر تبریز وجهت جلوگیری از ایجاد بحران و مشکلات مطروحه گفت: در خصوص نحوه مواجهه با بحران های پیش آمده از این دست اقداماتی صورت گرفته که می توان به موارد ذیل اشاره کرد .

بکارگیری تمام ظرفیت چاههای مسیر خط زرنیه رود برای استفاده شهرهای موجود در مسیر فوق و در مدار قرار گرفتن چاههای متروکه و بلااستفاده سنوات قبل ، به منظور هدایت بیشتر آب خط انتقال زرنیه رود به سمت شهر تبریز

مدیریت و کاهش آب تحویلی به صنایع در طول مسیر خط زرنیه رود به منظور ذخیره آب جهت انتقال به کلانشهر تبریز پس از اخذ موافقت مقامات ارشد استان

آگاهی سازی مشترکین توسط فضای مجازی و رسانه ملی در خصوص کاهش و مدیریت مصرف

امضا تفاهم نامه تحویل 4 حلقه چاه متروکه با شهرداری تبریز

اخذ مجوز حفر 20 حلقه چاه که تاکنون 10 حلقه حفر گردیده و 6 حلقه آن تجهیز گردیده است.

احیای 5 حلقه چاه متروکه و غیرقابل استفاده (چاههای 1 خسروشاه 79– هروی- 34 زرنق – باغ معروف- جمشید یک)

نیرو رسانی و خرید برق برای 7 حلقه چاه (چاههای جمشید یک- میرزاهمدی- اتوبوسرانی 6– پارک- الل گلی مادر- 1 خاوران- 2 خاوران)

viii. تجهیز و راه اندازی و بهره برداری از 5 حلقه چاه جدید و برنامه ریزی برای تجهیز 4 حلقه چاه دیگر تا 28/04/99 و 3 حلقه چاه تا مورخ 05/05/99 جمعاً 12 حلقه چاه

مدیریت فشار شبکه توزیع برای کاهش مصرف آب

تشکیل جلسات هماهنگی مدیریت توزیع در ستاد شرکت و تبریز به تعداد 8 جلسه با شرکت مدیران و مسئولین بهره برداری مناطق و همکاران ذیربط در ستاد شرکت و تبریز

پخش پیام های صرفه جویی در مصرف آب از رسانه های صدا و سیما – فضای مجازی و روزنامه ها

نصب بنرهای مدیریت مصرف در محلهای متعلق به شرکت و مناطق و واحدهای تابعه

مصاحبه با رسانه های صدا و سیما در خصوص رعایت مدیریت مصرف

مدیریت توزیع آب و تلاش شبانه روزی همکاران در جهت توزیع عادلانه آب (بدون قطعی طولانی) با توجه به قطعی های برق و کاهش تحویل آب از زرنیه رود. .xiv

تهیه 7 دستگاه تانکر کم حجم و توزیع در مناطق مرتفع تبریز و پخش آب به روستاهای اطراف و مراکز حساس با تانکرهای شرکت

تشکیل اکیمپ ویژه برای مدیریت شبکه آب مناطق مرتفع

برنامه ریزی و اجرای زمانبندی قطع آب مناطق مختلف به منظور توزیع عادلانه آب

افزایش ظرفیت پمپاژ ایستگاه پمپاژ آناختون با افزایش قدرت برق و تهیه و نصب تجهیزات الکترو پمپ جدید

برنامه ریزی برای احداث دو باب ایستگاه پمپاژ آب به مناطق محله امام زاده – نیاوران

اقدام برای اخذ مجوز لوله گذاری عرض اتوبان پاسداران به صورت پایپ جکینگ برای آبرسانی به قسمت مرتفع احمد آباد

اقدام برای اصلاح قسمتی از شبکه توزیع آب

احداث خط آبرسانی چاههای جدید

توسعه شبکه آب برای رفع کمبود فشار آب تعدادی از کوچه ها در مرکز شهر و مناطق مرتفع شهر

همچنین برای تامین فشار شبکه آب سطح شهر در نقاطی که با مشکل مواجه بودیم تمهیداتی اندیشیده شد که در برخی از آنها اجراشده و برخی دیگر در اسرع وقت به مرحله اجرا خواهد رسید که از آن جمله می توان موارد ذیر را نام برد :

محلات علی سیاه پوش- بهار – قدس – کوچه باغ

برای رفع کمبود فشار محلات فوق پس از بررسی های کارشناسی و ارائه طرح توسط دفتر فنی و آب تبریز ، مقرر شد خط f250 از جلو مسجد گازران بطول 1200 متر اجرا و به خط f300 کوچه باغ اضافه شود.

اجرای خط f200 از میدان جهاد تا انتهای خیابان علی سیاه پوش بطول 1000 متر

اجرای خط f200 از خیابان فلسطین و اتصال آن به خط 350 خیابان بهار

برای رفع کمبود کوی شهید مدنی و رضوانشهر طراحی اجرای یک دستگاه پوستر پمپ در محوطه مخزن کشتارگاه و حل مشکل افت فشار منطقه

برای رفع کمبود کوی احمد آباد : طراحی و اجرای یک دستگاه پوستر پمپ و نصب آن در پمپاژ قدیمی احمد آباد و حل مشکل افت فشار منطقه

برای رفع کمبود شهرک مرزداران و مصلی : طراحی و اجرای یک دستگاه پوستر پمپ و حل مشکل افت فشار منطقه

برای رفع کمبود آب شهرک نیروی انتظامی (شهرک آزمایش) : طراحی و نصب یک دستگاه پوستر پمپ و حل مشکل افت فشار نیروی انتظامی

برای رفع کمبود فشار نقاط مرتفع آخر ملازینال- آخر سیلاب ، آخر یوسف آباد – آخر احمد آباد:

نصب شیر فلکه وسط خط و نصب فشارشکن در تمامی مناطق فوق به تعداد 12 دستگاه و تنظیم فشار شبکه

اجرای عبور عرضی از لوله 500 کمر بند پاسداران با سایز 300 بطول 70 متر و اتصال آن به شبکه محلات فوق
 برای رفع کمبود فشار خیابان منجم : تنظیم فشار شبکه محله فوق از خیابان شمس تبریزی
 برای رفع کمبود آب محله قرا ملک : تنظیم فشار شبکه محله فوق از کوی صنعتی
 برای رفع افت فشار محله قله و گلکار : تغییر زون محلات فوق از زون جام جم به زون مخزن ولیعصر و رفع مشکلات افت فشار محلات فوق
 برای رفع کمبود آب روستای اوغلی : حفر و تجهیز یک حلقه چاه عمیق و اتصال آن به شبکه روستای مذکور
 برای رفع کمبود فشار روستای کندرود : نصب یک عدد شیر هوا ، تنظیم فشار شبکه
 برنامه ریزی جهت اتصال خط 400 مسجد گازران به خط کوچه باغ و قره آغاچ به طول 1500 متر
 برنامه ریزی جهت راه اندازی پمپاژ در محوطه مخزن se5 برای رفع مشکل افت فشار و کمبود شهرک فجر، امیدیه و ...
 برنامه ریزی جهت اجرای خط از چاه جدیدالاحداث منطقه 6 و اتصال آن به خ بهار به طول 1500 متر

و همچنین مهندس گرکانی و هیئت همراه با در نظر گرفتن اقدامات شرکت آب وفاضلاب استان برای جلوگیری از بوجود آمدن قطعی و افت فشار آب ، راهکارهای لازم و پیشنهاداتی را ارائه نمودند.

لازم به ذکر است اکیپ اعزامی شرکت مهندسی از محل تصفیه خانه آب میاندوآب و همچنین خط زرينه رود بازدید نمود.

